

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

HELESFA KÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HELESFA 05/22 HRSZ-Ú INGATLAN ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVEZETT FEJLESZTÉSÉHEZ



2026. MÁRCIUS

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

HELESFA KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HELESFA 05/22 HRSZ-Ú INGATLAN ÉS KÖRNYEZETÉNEK TERVEZETT FEJLESZTÉSÉHEZ

TERVEZŐK:



DR. KOVÁCS PÉTER

TELEPÜLÉSTERVEZŐ TT-02-0656

KÉSZÍTETTE:

KOVÁCS PÉTER

EGYÉNI VÁLLAKOZÓ TELEPÜLÉSTERVEZŐ

2026. MÁRCIUS

TARTALOMJEGYZÉK

1. ELŐZMÉNYEK.....	4
2. A TANULMÁNYTERV CÉLJA.....	4
3. A FEJLESZTÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA	5
3.1. A TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, LEHATÁROLÁSA	5
3.2. INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGOK	10
4. A FEJLESZTÉSI CÉL ÉS BEÉPÍTÉSI TERV.....	11
5. KÖRNYEZETBE ILLESZTETT TÉRBELI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV	13
6. KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA-IGÉNYEK, FEJLESZTÉSEK.....	14
7. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÖVETELMÉNYEI.....	14
8. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK TARTALMA	16
8.1. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK	16
8.1.1. <i>Településszerkezeti terv</i>	16
8.1.2. <i>Helyi építési szabályzat és szabályozási terv</i>	16
8.2. A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLOK.....	19
8.3. TERVEZETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK	20
8.3.1. <i>Településszerkezeti terv</i>	20
8.3.2. <i>Helyi építési szabályzat és szabályozási terv</i>	20
MELLÉKLETEK	21
1. MELLÉKLET – ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ	22

1. ELŐZMÉNYEK

A telepítési tanulmányterv (a továbbiakban: TT) egy adott fejlesztéshez kapcsolódó, településrendezési eszköz módosítására irányuló önkormányzati döntést elősegítő dokumentáció, amely bemutatja a tervezett építési beruházást és annak az épített és természeti környezettel való viszonyát.

A Lisicza Borház Kft., mint tulajdonos a Helesfa, külterület 05/22 hrsz-ú, 8 526 m² nagyságú ingatlan hosszútávú fejlesztését tűzte ki célul. A területen már jelenleg is borászat üzemel. A fejlesztés célja a borászati üzem bővítése, egy modern minden nemzetközi sztenderdnek megfelelő palackozóüzem kialakítása. Mivel a területre vonatkozó építési előírások nem teszik lehetővé a tervezett fejlesztés megvalósítását, így kezdeményezik a településrendezési eszközök módosítását jelen telepítéstanulmányterv beadásával az Önkormányzatnál.

A kezdeményezett módosítás célja a fejlesztéssel érintett ingatlanokat érintő 7,5 m-es építménymagassággal érintett területlehatárolás pontosítása a HÉSZ 3. mellékletében a telekhatárokhoz igazodó módon.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: EljR.) 19. § (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi esetekben szükséges telepítési tanulmánytervet készíteni:

1. *A településrendezési szerződés megalapozásához*
2. *Az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszának részeként*
3. *A Méptv. 195. § (1) bekezdése szerinti közcélú nyomvonalas építményeknél*
4. *Építési beruházás esetén a településterv módosításának kezdeményezéséhez*

Jelen fejlesztési cél építési beruházásnak minősül, emiatt az EljR. 19. § (2) bekezdésének való megfelelés érdekében telepítési tanulmánytervet szükséges készíteni a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséhez, és megalapozására.

A telepítési tanulmánytervet településtervezési, illetve településrendezési szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti. Az tulajdonos megbízásából a tanulmánytervet Dr. Kovács Péter (TT-02-0656) településtervező készítette.

Jelen dokumentum a telepítési tanulmányterv, melyet a fejlesztő küld meg az Önkormányzatnak, a településrendezési eszközök módosításának megindításához, valamint – ha szükséges – a településrendezési szerződés megkötéséhez.

2. A TANULMÁNYTERV CÉLJA


Jelen tanulmányterv célja az EljR. tartalmi követelményeinek megfelelő TT elkészítése, mely a döntéshez szükséges mélységben bemutatja a módosítási szándékot, feltárja a településrendezési eszközök módosítását befolyásoló tényezőket, és kidolgozza a módosítás javaslatát.

A TT részletes tartalmi követelményeit az EljR. rendelet 7. melléklete rögzíti. Az EljR. 19.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzati főépítész határozza meg az elkészítendő TT tartalmát, melynek meghatározása során figyelemmel van a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél sajátosságaira. Ennek megfelelően jelen telepítési tanulmányterv tartalma az az EljR. 7. melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően, továbbá a tanulmányterv a fejlesztő által benyújtott kérelem és adatszolgáltatás szerint készül.

3. A FEJLESZTÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA

3.1. A TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, LEHATÁROLÁSA


Helesfa község Baranya vármegyében, a Szentlőrinci járásban helyezkedik el, Pécsről mintegy 20 kilométerre nyugatra fekszik, a Bükkösi-víz völgyében. A fejlesztési terület Helesfa belterületének keleti határán, külterületen helyezkedik el, a Fő utca menti telkek mögött. A terület jelenleg részben már beépített a borászathoz kapcsolódó építményekkel, a terület további része jellemzően gyepes, fás terület. A fejlesztendő ingatlantól nyugati irányban elhelyezkedő területen a település központja, beépített falusias területek találhatók, míg keleti szomszédságát szőlőültetvények adják.



A fejlesztési terület Helesfán belüli elhelyezkedése
(Alaptérkép forrás: Google Earth)



A fejlesztéssel érintett terület lehatárolása ortofotón (Forrás: E-KÖZMŰ)



A fejlesztéssel érintett terület lehatárolása az ingatlan-nyilvántartási alaptérképen (Forrás: E-KÖZMŰ)





A terület jelenlegi állpaota (Forrás: GoogleMaps)

3.2. INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGOK

KÖZLEKEDÉS

A telephely közúton, gépjárművel a Helesfai temető felől érhető el. A telephely a közútról a 05/23 hrsz-ú ingatlanon vezető szórt burkolatú úton közelíthető meg. Az út a telekhatárig megfelelően kiépített aszfaltozott, a telek telephely közúti kapcsolata megfelelően kialakítható.


Buszmegálló legközelebb a Fő utcán (Helesfa, Emlékmű) érhető el, ~500-600 m-es gyaloglási távolságra, így a terület tömegközlekedéssel történő megközelítése is biztosított. A terület az igényekhez mértén megfelelően megközelíthető, a közlekedési területek fejlesztése nem indokolt.

KÖZMŰADOTTSÁGOK

A módosítással érintett területek közműellátottsága részben (villamos energia) jelenleg is megoldott. A tervezett fejlesztések következtében a közműigények növekedése várható, azonban településrendezési léptékben érdemi változást nem indukál. Új közműigény, közmű kialakításához további terület biztosításának igénye nem merült fel, a meglévő hálózat megfelelően tudja szolgálni a területen jelentkező közműigényeket.

Az alábbi kivágaton kerül bemutatásra a fejlesztési terület jelenlegi közműhálózati ellátottsága. A kivágaton a **piros villamos energia**, **a zöld távközlés**, **kék az ivóvízellátás** közműveinek nyomvonalát jelöli.

A telephely vízellátása vezetékes hálózattól történik, szennyvízkezelés zárt gyűjtődényekkel megoldott, a kommunális és a technológiai szennyvíz egymástól elválasztottan, külön tározókban gyűjtött.



A fejlesztési terület közműtérkép részlete

4. A FEJLESZTÉSI CÉL ÉS BEÉPÍTÉSI TERV

Az alábbi fejezetben szereplő leírások, ábrák megegyeznek a területen tervezett épületek műszaki terveivel.

A beépítési terv, mely tartalmazza a beépítés javaslatát, a határoló közterületek bemutatását, a zöldfelületek kialakításának módját, valamint a közlekedési és parkolási rendet eredeti méreftarányban a dokumentum 1. mellékletében tekinthető meg.

A fejlesztő tulajdonában álló 05/22 hrsz-ú ingatlan jelenleg részben beépített, már borászatként működő, a rendezési tervben kertes mezőgazdasági területbe sorolt, birtoktestként bejegyzett ingatlan.

A terület jelenlegi működése:

A vásárolt szőlő beérkezik kamionos szállítással, a saját szőlő traktor pótkocsival érkezik a területre, ott beleborítja a fogadógaratba, onnan szivattyúval megy a présbe. A présből a törköly (szőlőhéj, mag, kocsány) pótkocsira és leadásra kerül. A must tartályokba, musttisztítás után az erjesztés hűtve történik. Kiterjedt, kész a borunk, színelés, seprő leadva, borkezelés (derítés, hidegkezelés, szűrés, lehet palackozni. A prémium tételek 5hl tölgy hordóban érvelve.

Üveg, dugó, csavarzár, karton, címke teherautóval megérkezik, palackozó gépsorral lepalackozásra kerül, majd kartonozás, raklapra pakolás után teherautó szállítja el a kész terméket.

A pezsgőkészítés az alábbiak szerint történik: Az alapbor olyan, mint a bornál csak alacsonyabb alkoholfokkal és magasabb savtartalommal. A nyomásálló tartályban megkapja a tirázslíkvort és hűtve nyomás alatt újra erjed. Utána nyomás alatt szűrés, expedíciós likőr és palackozás következik. Majd címkézés, karton, raklap, teherautó elviszi.

Az üzem jelenlegi kapacitás kb 300.000. Pal/év.


Fejlesztés célja egy modern minden nemzetközi sztenderdnek megfelelő palackozóüzem (multik saját márkás termékeihez feltétel) és egy tartály kapacitásbővítés.

A fejlesztés utáni kapacitás 1.000.000. pal/év lenne.

A fejlesztés után minden úgy működne, mint jelenleg is csak a kapacitás lenne nagyságrendekkel nagyobb. Minden melléktermék a törvényi előírásoknak megfelelően leadásra kerül.

Ezen fejlesztés megvalósításához szükséges építési beruházás részleteit a Dr. Greg András által készített engedélyezési tervek tartalmazzák (lásd 1. melléklet).

A bemutatott fejlesztési célok megvalósítása érdekében szükséges a hatályos HÉSZ előírásainak módosítása, elsősorban a HÉSZ 3. mellékletében lehatárolt épületmagassági érték meghatározással érintett terület tekintetében.



A fejlesztés tervezett helyszínrajza

(Forrás: Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helyszínrajzi számú) fejlesztése"

Palackozó borászati üzem épület – Helyszínrajz, engedélyezési terv, Dr. Greg András, 2025.05.10.)

Padlósint:	± 0,00= bfm +170,50	
Beépítési övezet:	MKE szőlőművelési birtokközpont	
Telek mérete:	8526 m2	
Telek max. beépíthetősége:	30 %/ 2557,8 m2	
Telek meglévő beépítettsége:	133,74 m2/1,61 %	MEGFELEL!
Telek tervezett beépítettsége:	471,6 m2/5,55 %	MEGFELEL!
Előírt zöldfelületi fedettség:	30 %/ 2482,8 m2	
Meglévő zöldfelületi fedettség:	81 %/ 6929 m2	MEGFELEL!
Tervezett zöldfelületi fedettség:	64,1 %/ 5464 m2	MEGFELEL!
Megengedett legnagyobb épületmagasság:	7,5 m	
Tervezett építménymagasság:	7,50 m	MEGFELEL!
Beépítési mód:	szabadonálló/kialakult	
Elő-, oldal- hátsókert méretek:	HÉSZ/hatályos SZABÁLYOZÁSI TERV szerinti	
Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból digitális formában szolgáltatott vektoros adatállományból és geodéziai felmérésből készített terv.		

A fejlesztés tervezett beépítési paraméterei

5. KÖRNYEZETBE ILLESZTETT TÉRBELI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV

Az alábbi környezetbe illesztett látványterv szemlélteti a beépítési terv térbeli megjelenítését és az épített és a környezetbe való illeszkedését.



Tervezett beépítés látványterve

(Forrás: Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helyszínrajzi számú) fejlesztése"

Palackozó borászati üzem épület – Látványterv, engedélyezési terv, Dr. Greg András, 2025.05.10.)

6. KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA-IGÉNYEK, FEJLESZTÉSEK

A terület közlekedési kapcsolatai a fent bemutatottak alapján megfelelők, a tervezett fejlesztés nem igényli a meglévő hálózat rendezési tervi szintű bővítését.

A fejlesztési területen az infrastruktúra ellátottságára vonatkozó fejezet alapján a közműhálózat részben biztosított. A meglévő közműhálózati rendszer megfelelő a tervezett fejlesztéshez, annak bővítése nem indokolt a terület környezetében már megtalálható közművek tekintetében. A hiányzó közművek igény esetén történő területre vezetése a meglévő, a rendezési tervben már kijelölt közlekedési és közműelhelyezési területen belül megvalósítható, így annak bővítése nem szükséges.

A tervezett fejlesztés a 05/22 hrsz-ú ingatlanra és szűk környezetére korlátozódik, így nincs érdemi hatása a város humáninfrastruktúra rendszerére.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett fejlesztés új gazdasági épületek létesítésére, a telephely korszerű hasznosítását lehetővé tevő telekhasználati struktúra kialakítására irányul az országos elvárásoknak megfelelő módon, ezáltal a tervezett fejlesztés nem generál többlet infrastruktúra igényt, a meglévő műszaki- és humáninfrastruktúra fejlesztése nem indokolt.

7. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÖVETELMÉNYEI

A tervezett módosítások következtében megvalósítható fejlesztések során előreláthatóan építési tevékenységek történnek a területen, melyek a környezetre hatással lehetnek. Az alábbi fejezetben a valószínűsíthetően érintett területek meglévő környezeti állapota kerül bemutatásra, különös tekintettel azon környezeti elemekre / rendszerekre, melyek a módosítással fokozottan érintettek.

KÖRNYEZETVÉDELLEM

A terület a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el. Ebből kifolyólag az építmények létesítésekor és a tevékenységek végzésekor fokozott műszaki védelmet kell biztosítani. Felszíni vizek tekintetében a módosítással érintett területen belül természetes állóvíz, vízfolyás vagy forrás nem található. De az ingatlan szomszédos a vízfolyással, melynek mentén a vízügyi szakfeladatok ellátásához szükséges területet biztosítani kell, a kerítést ezzel összhangban kell megvalósítani.

Talaj-, felszíni- és felszín alatti vizek védelme érdekében figyelemmel kell lenni arra, hogy szennyeződés ne történjen sem a létesítés, sem az üzemeltetés során. A létesítmények csapadékvízvezető rendszerét úgy kell kialakítani, hogy abból szennyező anyag nem juthasson a talajba.

Levegőminőség-védelmi szempontból a tervezett fejlesztés kivitelezési, építési fázisa vizsgálendő. A tervezett fejlesztés megvalósítását követően nem várható a területen a levegőminőség szempontjából sem mezőgazdaság, sem hőtermelési célú, sem pedig közlekedési célú jelentős többlet légszennyezés. Levegőminőség-védelmi szempontból gondoskodni kell az ömlesztett építési anyagok kiporzásának elkerüléséről, minimalizálni kell a település belterületét érintő szállítási munkákat.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból várhatóan nincs új, jelentős környezeti hatása a tervezett beruházásnak. A későbbiek során, ha tisztázódik a pontos fejlesztési cél, annak ismeretében

határozható a tervezett technológia zajhatása és annak ismeretében tehetők meg a megfelelő intézkedések a környezeti hatások minimalizálása érdekében.

Hulladékgazdálkodási szempontból az építési munka során keletkező építési hulladékot kezelni és elszállítani szükséges, míg a használat során keletkező kommunális hulladékot az arra rendszeresített gyűjtő edényében gyűjtik, melyek elszállítására a tulajdonos szerződést kötött a jogosult vállalkozóval.

Az építés során a környezetvédelmére vonatkozó jogszabályokat fokozottan be kell tartani, környezetkárosító technológiát, tevékenységet nem terveztünk, azt kerülni kell. A használat során az épületben és a környezetében tartózkodókat káros hatások nem érhetik.

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELME

Helesfa területe a Duna-Drávai Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területébe tartozik. A fejlesztési területet közvetlenül nem érint országos jelentőségű természetvédelmi területet (országos ökológiai hálózat, természetvédelmi terület) sem. A területet helyi jelentőségű természetvédelmi területek nem érintik.

Táj- és természetvédelmi szempontból a fejlesztések megvalósítása és a gazdasági terület hosszútávú fenntartása során törekedni kell a meglévő növényzet megóvására. A megjelenő új épületek esetében a településképhez való illeszkedésről gondoskodni szükséges. Továbbá a hatályos településképi rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A fejlesztések során a természeti szempontból értéket képviselő területek, növények és az ökológiai kapcsolatok fennmaradását biztosítani szükséges. A füves területeken a vegyszeres kezelést, gyomirtást kerülni kell a környezeti terhelés minimalizálása, valamint a szomszédos területek ökológiai egyensúlyának megtartása érdekében.

ÖRÖKSÉGVÉDELME

A fejlesztéssel érintett területeken belül a módosítással konkrétan érintett ingatlanok egyikén sem található országos vagy helyi jelentőségű védett építészeti érték, illetve nyilvántartott régészeti lelőhely, így a tervezett módosítás várhatóan nem gyakorol negatív hatást az épített környezetre és a régészeti örökségre.

EMBERI EGÉSZSÉG, LAKOSSÁGI ÉRDEKEK, ANYAGI JAVAK VÉDELME

A tervezett módosításnak és a módosítást követően megvalósítható fejlesztéseknek nincs negatív hatása az emberi egészségre, a lakossági érdekeket és az anyagi javak védelmét nem sértik.

ÉGHAJLATI TÉNYEZŐK, KLÍMA

A módosításnak és a fejlesztésnek várhatóan nincs jelentős negatív hatása az éghajlati tényezőkre, a klímát negatíván nem befolyásolja, azonban a fejlesztés során javasolt előnyben részesíteni olyan megoldások alkalmazását, ami elősegítheti a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az országos és helyi környezetvédelmi előírások és a fent javasolt intézkedések betartása mellett a tervezett módosítás következtében megvalósítható fejlesztés környezeti hatásai minimalizálhatók, a módosítás nem ellentétes a környezetvédelem céljaival. A követelmények figyelembevételével történő tervezéssel, illetve azok következetes betartásával zavaró hatás nem prognosztizálható a módosítás következtében. A településrendezési eszközök tervezett módosítása a környezethasználat minőségét kedvezőtlen irányba nem változtatja meg.

8. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK TARTALMA

8.1. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Helesfa község hatályos településrendezési eszközei a következők:

- *Helesfa község 2004-ben jóváhagyott Településszerkezeti terve,*
- *Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelete a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról*

A településrendezési eszközök módosítását a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet 11. § (5) bekezdése alapján legalább telektömbre kell készíteni. Így a hatályos településrendezési eszközök és a tervezett módosítások bemutatása során ennek a szabálynak megfelelő módosítási területként azt a területet jelöltük ki, mely tartalmazza a fejlesztéssel érintett ingatlant és a módosítani kívánt lehatárolást.

8.1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

A hatályos településszerkezeti terv módosítása nem szükséges a tervezett fejlesztés megvalósításához.

8.1.2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

A hatályos szabályozási terv – a településszerkezeti tervvel összhangban – Mke jelű kertes mezőgazdasági terület övezetbe sorolja a módosítással érintett területet.

A hatályos HÉSZ 14. §-a az alábbi előírásokat fogalmazza meg a kertes mezőgazdasági területekre vonatkozóan:

„Mke jelű kertes mezőgazdasági terület

(7) A terület a mezőgazdasági terület kisparcellás kertművelésre szolgáló része.

(8) A területen a szőlő- és gyümölcsstermesztéssel, ezek feldolgozásával és tárolásával, valamint a bor idegenforgalommal kapcsolatos épületek helyezhetők el.

(9) 13 "A kertes mezőgazdasági területen lévő egy birtokhoz tartozó területekből szőlőművelési birtoktest képezhető. A szőlőművelési birtokközpont a kertes mezőgazdasági övezet egy telkén legfeljebb a teljes birtoktest teljes területének 1,5 %-át, illetve a birtokközpont telkének 30 %-át meg nem haladó beépítéssel és a 3. számú melléklet szerinti területen 7,5m legnagyobb építménymagassággal hozható létre. Ebben az esetben az építés engedélyezésével együtt a birtoktest többi területére építési korlátozást kell bejegyezni a tulajdonos érdekében."

A hatályos HÉSZ 14.§-a az alábbi általános szabályokat fogalmazza meg a mezőgazdasági területekre vonatkozóan:

„A mezőgazdasági területek közös előírásai

(10) Az OTÉK által értelmezett mezőgazdasági birtokközpont csak az Má jelű területen helyezhető el. A birtokközpont beépített területe nem haladhatja meg a birtoktest területének 1,5 %-át.

(11) Ma és Mko jelű mezőgazdasági területen építési helyet kialakítani, és azon épületet elhelyezni csak albetétben lehatárolt, művelésből kivont telekrészen lehet.

(12) Az Ma és Mko jelű övezetekben 10,0 m-nél keskenyebb elő-, oldal- és hátsókert nem alakítható ki.


(13) A területen alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az alábbi táblázat tartalmazza.

övezeti jele	beépítési módja	legkisebb telekterület	legkisebb telek-szélessége	legnagyobb beépítettség	legnagyobb építmény-magassága
		m ²	m	%	m
Mke	K	1500 (720)	20 (14)	3	3,5"


A HÉSZ 2.§. fogalom meghatározása az alábbiakat rögzíti a birtokközpont tekintetében:

b) „Szőlőművelési birtoktest: egy szőlőművelési birtokközpont-hoz tartozó, attól – a közigazgatási egységtől függetlenül – legfeljebb 10 km-es távolságon belüli, az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegyzett a szőlőkataszter I. és II kategóriába tartozó, az érvényes rendezési terv szerint kertes mezőgazdasági területbe sorolt és azonos családi mező- gazdasági vállalkozás tagjainak tulajdonában álló termőföldterületek és a működéshez szükséges üzemi és lakó építmények elhelyezésére szolgáló ki- vett területek összessége.”

A HÉSZ 14.§ (9) bekezdéséhez tartozó 3. melléklet az alábbiakat rögzíti:



A HÉSZ 3. számú melléklete



Kivonat a hatályos belterület szabályozási tervből



Jelmagyarázat a hatályos szabályozási tervhez


8.2. A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLOK

A módosítással érintett terület a hatályos településrendezési eszközökben már kertes mezőgazdasági területként jelölt, a birtokközpont kialakításának szabályai rögzítettek, a birtokközpont kialakításra került. A hatályos terv 3. melléklete szerinti egyedi területlehatárolás a telekhatárokhoz nem igazodik. A hatóság a terv szerinti határvonalat kéri számon, így egyes esetekben nem telekre, hanem telekrészre értelmezi az előírást.

A területhasználaton, övezeten a módosítás során nem szükséges változtatni, a terület alapvető használata marad változatlan. A hosszútávon tervezett beruházások megvalósítása érdekében az a cél, hogy olyan szabályozási környezet kerüljön kialakításra, mely elősegíti a terület természeti- és építészeti értékeinek megóvását, mindamelllett lehetővé teszi a tervezett fejlesztések megvalósulását.

Ezek alapján a településrendezési eszközök módosításának célja a fejlesztéssel érintett ingatlant érintő lehatárolás vonatkozásában a helyi építési szabályzat építési előírásainak felülvizsgálata az alábbiak tekintetében:

- *A HÉSZ 3. mellékletében szereplő lehatárolás pontosítása, telekhatárokhoz igazítása.*



A módosítás célját bemutató ábra

8.3. TERVEZETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK


8.3.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Az előzőekben bemutatottak szerint – mivel a módosítással érintett közterület a megfelelő keres mezőgazdasági terület területfelhasználásba sorolt – a településszerkezeti terv nem módosul. Jelen módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. Ennek megfelelően a módosítás igényhez kapcsolódóan szükséges biológiai aktivitásérték változást sem számolni.

8.3.2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

A módosítás során kizárólag a HÉSZ 3. mellékletének módosítása szükséges. A módosítás célja az épületmagassági értéket meghatározó lehatárolás határvonalának pontosítása, telekhatárokhöz igazítása az alábbiak szerint:


3. melléklet a 4/2004. (V.25.) önkormányzati rendelethez



Kivonat a tervezett 3. mellékletből

MELLÉKLETEK


1. MELLÉKLET – ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ



Padlósínt:	± 0,00= bfm +170,50		
Beépítési övezet:	MKE szőlőművelési birtokközpont		
Telek mérete:	8526 m2		
Telek max. beépíthetősége:	30 %/ 2557,8 m2		
Telek meglévő beépítettsége:	133,74 m2/1,61 %	MEGFELEL!	
Telek tervezett beépítettsége:	471,6 m2/5,55 %	MEGFELEL!	
Előírt zöldfelületi fedettség:	30 %/ 2482,8 m2		
Meglévő zöldfelületi fedettség:	81 %/ 6929 m2	MEGFELEL!	
Tervezett zöldfelületi fedettség:	64,1 %/ 5464 m2	MEGFELEL!	
Megengedett legnagyobb épületmagasság:	7,5 m		
Tervezett építménymagasság:	7,50 m	MEGFELEL!	
Beépítési mód:	szabadonálló/kialakult		
Elő-, oldal- hátsókert méretek:	HÉSZ/hatályos SZABÁLYOZÁSI TERV szerinti		

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból digitális formában szolgáltatott vektoros adatállományból és geodéziai felmérésből készített terv.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:		ÉPÍTÉS HELYE, CÍME:		FELELŐS TERVEZŐ NEVE ÉS CÍME		TERV LAP MEGNEVEZÉSE, LÉPTÉKE:	
Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helyszínrajzi számú) fejlesztése" Palackozó borászati üzem épület		7683 Helesfa HRSZ: 05/22		Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök		Helyszínrajz m1:1000	
MUNKA TÍPUSA:		ÉPÍTETTŐ NEVE ÉS CÍME:		ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:			
engedélyezési terv építési engedélyezési eljárás		LISICZA Borászat 7627 Pécs, Zerge u 36/		Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök Kotnyek Zsófia- okl. építésmérnök		Jogosultság: E 02-1511 Jogosultság: E/1 02-1469	Aláírás: 
				Ladovics Leona			
							Pécs, 2025. 05. 10.



- belső fűtött tér
- R 2.2. lábazati fal
- külső tér
- 15 cm beton kéregerősített lábazati zártcellás hőszigetelés (XPS), bitumenes emulzióval teljes felületén ragasztva (ROOFMATE LG-X)
- 1 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált bitumennel, üvegcsövet hordozón,
- felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén poliolefin fólia kasírozással MSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS EG
- 4 F/K EXTRA vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 1 rtg. gyorsan száradó, oldószeres SBS modifikált bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 20 cm monolit nyersbeton lábazati fal, belső oldalán látványbeton felületképzéssel, tartószerkezeti terv szerint!
- belső fűtött tér

R 2.3.

- feltöltés
- szűrő filc geotextil
- dombornyomott felületszivárgó lemez
- 15 cm beton kéregerosztott lábazati zártcellás hőszigetelés (XPS), bitumenes emulzióval teljes felületén ragasztva (ROOFMATE LG-X)
- 1 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált bitumennel, üvegcsövet hordozón,
- felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén poliolefin fólia kasírozássalMSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS EG

4 F/K EXTRA vagy azzal műszakilag egyenértékű


- 1 rtg. gyorsan száradó, oldószeres SBS modifikált bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 20 cm monolit nyersbeton lábazati fal, belső oldalán látványbeton felületképzéssel, tartószerkezeti térv szerint!

--- belső fűtőtér térf

R.3.1. lapostető nem járható rétegréteg

- 1rtg. PVC vízszigetelés Renolit Alkorplan
- 20 cm Rockwool Roofrock kőzetgyapot hőszigetelés 2%-os lejtésben
- 1rtg felületfolytonos párazáró PE fólia
- monolit vb. trapézlemez födém 8 cm felbetonnal STR150 magasbordás, nagy teherbírási trapézlemez
- acél tartószerkezet Ráncostartó statikai terv szerint!

1. talajon fekvő általános padló / műgyanta /
kétkomponensű, rugalmas, kopásálló poliuretán anyagú vastag záró- és védőbevonat pl. MAPEI MAPEFLOOR FINISH
15 vagy azzal műszakilag egyenértékű
kétkomponensű, önterülő, semleges színű, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag többretegű csúszásmentes
evonatként pl. MAPEI MAPEFLOOR PU 410 + készre kevert színező paszta fehér színben pl. MAPEI MAPECOLOR PASTE +
szétlányozott szemcseméretű mosott és szárított kvarchomok gyanták és epoxi alapozókra történő tapadás biztosítására pl.
MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal műszakilag egyenértékű
kétkomponensű epoxi alapozó pl. MAPEI PRIMER SN + osztályozott szemcseméretű mosott és szárított kvarchomok
gyanták és epoxi alapozókra történő tapadás biztosítására pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal műszakilag egyenértékű
7 cm teherelosztó aljzatbeton C25/30-XC1-16F-3 vagy úsztatott esztrich (tartószerkezeti terv szerint)
1 rtg. Technológiai szigetelés, PE fólia csúsztató, elválasztó réteg pl. AUSTROTHERM PE fólia vagy azzal műszakilag
gyenértékű
12 cm Expandált (EPS) polisztirol hőszigetelő lemez lépcsős élképzéssel, λ : 0,038 W/mK, MSZ EN 13163 szabvány szerint
nyomófeszültség: 100 kPa, Hajlítási szilárdság: 150 kPa, (pl. AUSTROTHERM AT-N100 vagy műszakilag azzal egyenértékű)
2 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált bitumenel, üvegszövet hordozón, felső
felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén poliolefin fólia kasírozással MSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS E-G 4
/K EXTRA vagy azzal műszakilag egyenértékű
1 rtg. gyorsan száradó, oldószeres SBS modifikált bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
13,2 cm vasalt aljzat C25/30-XC2-16-F3 (tartószerkezeti terv szerint)
5 cm szerelőbeton
30 cm Tömörített zúzottkő 0/63 ágyazat. Két rétegből tömörítve, Tömörítés a statikai tervfejezet szerint.
Humuszmentes termett talaj / tükör, tömörítve E2=40 MN/m2



MUNKA MEGNEVEZÉSE:	ÉPÍTÉS HELYE, CÍME:	FELELŐS TERVEZŐ NEVE ÉS CÍME	TERV LAP MEGNEVEZÉSE, LÉPTÉKE:		P-02
Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helyszínrajzi számú) fejlesztése" Palackozó borászati üzem épület	7683 Helesfa HRSZ: 05/22	Dr.Greg András DLA - okl. építészmérnök Veres Gábor DLA - okl. építészmérnök	A-A metszet m1:100		
MUNKA TÍPUSA:	ÉPÍTETTŐ NEVE ÉS CÍME:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:			
engedélyezési terv építési engedélyezési eljáráshoz	LISICZA Borászat 7627 Pécs, Zerge u 36/	Dr.Greg András DLA - okl. építészmérnök Veres Gábor DLA - okl. építészmérnök Kotnyek Zsófia- okl. építészmérnök Ladovics Leona	Jogosultság: É 02-1511 Jogosultság:É/1 02-1469	Aláírás: 	
					Pécs, 2025. 05. 10


R 1.1. talajon fekvő általános padló / műgyanta /
- kétkomponensű, rugalmas, kopásálló poliuretán anyagú vastag záró- és védőbevonat pl. MAPEI MAPEFLOOR FINISH 415 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- kétkomponensű, önterülő, semleges színű, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag többrétegű csúszásmentes bevonatként pl.MAPEI MAPEFLOOR PU 410 + készre kevert színező paszta fehér színben pl. MAPEI MAPECOLOR PASTE + osztályozott szemcseméretű mosott és szárított kvarchomok gyanták és epoxi alapozókra történő tapadás biztosítására pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- kétkomponensű epoxi alapozó pl. MAPEI PRIMER SN + osztályozott szemcseméretű mosott és szárított kvarchomok gyanták és epoxi alapozókra történő tapadás biztosítására pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 7 cm teherelosztó aljzatbeton C25/30-XC1-16F-3 vagy úsztatott esztrich (tartószerkezeti terv szerint)
- 1 rtg. Technológiai szigetelés, PE fólia csúsztató, elválasztó réteg pl. AUSTROTHERM PE fólia vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 12 cm Expandált (EPS) polisztirol hőszigetelő lemez lépcsős élképzéssel, λ: 0,038 W/mK, MSZ EN 13163 szabvány szerint nyomófeszültség: 100 kPa, Hajlítószilárdság: 150 kPa, (pl. AUSTROTHERM AT-N100 vagy műszakilag azzal egyenértékű)
- 2 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált bitumennel, üvegszövet hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén poliolefin fólia kasírozással MSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K EXTRA vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 1 rtg. gyorsan száradó, oldószeres SBS modifikált bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 13,2 cm vasalt aljzat C25/30-XC2-16-F3 (tartószerkezeti terv szerint)
- 5 cm szerelőbeton
- 30 cm Tömörített zúzottkő 0/63 ágyazat. Két rétegben tömörítve, Tömörítés a statikai tervfejezet szerint.
- Humuszmentes termett talaj / tükör, tömörítve E2=40 MN/m2

R 2.1. külső falpanel - KINGSPAN KS 1000 AWP QUADCORE (U=0,011 W/m2K)
--- külső tér
- 17 cm KINGSPAN KS1000 AWP QUADCORE álló falpanel rejtett rögzítéssel; külső oldalán ... profilozással RAL9005 színben, belső oldalán ... profilozással RAL9010 színben (λ = 0,018 W/mK)
- 16 cm 160x80x5 zártszelvény a falpanel alátámasztására / beltér
- IPE 330 acél pillér tűzvédelmi bevonattal tartószerkezeti terv szerint!


R 2.2. lábazati fal
--- külső tér
- 15 cm beton kéregerősített lábazati zártcellás hőszigetelés (XPS), bitumenes emulzióval teljes felületén ragasztva (ROOFMATE LG-X)
- 1 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált bitumennel, üvegszövet hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén poliolefin fólia kasírozássalMSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS EG 4 F/K EXTRA vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 1 rtg. gyorsan száradó, oldószeres SBS modifikált bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 20 cm monolit nyersbeton lábazati fal, belső oldalán látványbeton felületképzéssel, tartószerkezeti terv szerint!
--- belső fűtött tér

R 2.3.
- feltöltés
- szűrő filc geotextil
- dombornyomott felületszivargó lemez
- 15 cm beton kéregerősített lábazati zártcellás hőszigetelés (XPS), bitumenes emulzióval teljes felületén ragasztva (ROOFMATE LG-X)
- 1 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált bitumennel, üvegszövet hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén poliolefin fólia kasírozássalMSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS EG 4 F/K EXTRA vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 1 rtg. gyorsan száradó, oldószeres SBS modifikált bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 20 cm monolit nyersbeton lábazati fal, belső oldalán látványbeton felületképzéssel, tartószerkezeti terv szerint!
--- belső fűtött tér


R.3.1. lapostető nem járható rétegrend
-1rtg. PVC vízszigetelés Renolit Alkorplan
-20 cm Rockwool Roofrock kőzetgyapot hőszigetelés 2%-os lejtésben
-1rtg felületfolytonos párafzáró PE Fólia
- monolit vb. trapézlemez 8 cm felbetonnal STR150 magasbordás, nagy teherbírású trapézlemez
-acél tartószerkezet Rácsostartó statikai terv szerint!



MUNKA MEGNEVEZÉSE:	ÉPÍTÉS HELYE, CÍME:	FELELŐS TERVEZŐ NEVE ÉS CÍME		TERV LAP MEGNEVEZÉSE, LÉPTÉKE:
Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helyszínrajzi számú) fejlesztése" Palackozó borászati üzem épület	7683 Helesfa HRSZ: 05/22	Dr.Greg András DLA - okl. építészmérnök Veres Gábor DLA - okl. építészmérnök	B-B metszet m1:100	P-03
MUNKA TÍPUSA:	ÉPÍTETTŐ NEVE ÉS CÍME:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:		
engedélyezési terv építésügyi engedélyezési eljáráshoz	LISICZA Borászat 7627 Pécs, Zerge u 36/	Dr.Greg András DLA - okl. építészmérnök	Jogosultság: É 02-1511	
		Veres Gábor DLA - okl. építészmérnök	Jogosultság:É/1 02-1469	
		Kotnyek Zsófia- okl. építészmérnök		
		Ladovics Leona		
				Pécs, 2025. 05. 10.





MUNKA MEGNEVEZÉSE:	ÉPÍTÉS HELYE, CÍME:	FELELŐS TERVEZŐ NEVE ÉS CÍME	TERVLAP MEGNEVEZÉSE, LÉPTÉKE:		
Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helyszínrajzi számú) fejlesztése" Palackozó borászati üzem épület	7683 Helesfa HRSZ: 05/22	Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök	nyugati homlokzat m1:100		
MUNKA TÍPUSA:	ÉPÍTETŐ NEVE ÉS CÍME:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:			P-04
engedélyezési terv építésügyi engedélyezési eljáráshoz	LISICZA Borászat 7627 Pécs, Zerge u 36.	Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök	Jogosultság: É 02-1511	Aláírás:	
		Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök	Jogosultság:É/1 02-1469		
		Kotnyek Zsófia- okl. építésmérnök			
		Ladovics Leona			
					Pécs, 2025. 05. 10.




MUNKA MEGNEVEZÉSE:	ÉPÍTÉS HELYE, CÍME:	FELELŐS TERVEZŐ NEVE ÉS CÍME		TERV LAP MEGNEVEZÉSE, LÉPTÉKE:	
Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helyszínrajzi számú) fejlesztése" Palackozó borászati üzem épület	7683 Helesfa HRSZ: 05/22	Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök	Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök	Keleti homlokzat m1:100	
MUNKA TÍPUSA:	ÉPÍTETŐ NEVE ÉS CÍME:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:		Jogosultság: É 02-1511	Aláírás:
engedélyezési terv építésügyi engedélyezési eljáráshoz	LISICZA Borászat 7627 Pécs, Zerge u 36.	Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök	Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök	Jogosultság:É/1 02-1469	
		Kotnyek Zsófia- okl. építésmérnök			
		Ladovics Leona			



MUNKA MEGNEVEZÉSE:	ÉPÍTÉS HELYE, CÍME:	FELELŐS TERVEZŐ NEVE ÉS CÍME		TERV LAP MEGNEVEZÉSE, LÉPTÉKE:	
Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helyszínrajzi számú) fejlesztése" Palackozó borászati üzem épület	7683 Helesfa HRSZ: 05/22	Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök		Fotódokumentáció m	
MUNKA TÍPUSA:	ÉPÍTETTŐ NEVE ÉS CÍME:	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:			
engedélyezési terv építésügyi engedélyezési eljáráshoz	LISICZA Borászat 7627 Pécs, Zerge u 36/	Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök	Jogosultság: É 02-1511	Aláírás:	P-08
		Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök	Jogosultság:É/1 02-1469		
		Kotnyek Zsófia- okl. építésmérnök			
		Ladovics Leona			
					Pécs, 2025. 05. 10.




231,00 m²+82,43 m²+231,00 m² + 82,43 m²=626,86 m²/ 83,58 m=7,50 m = 7,5 m =MEGFEELEL!


MUNKA MEGNEVEZÉSE:		ÉPÍTÉS HELYE, CÍME:		FELELŐS TERVEZŐ NEVE ÉS CÍME		TERV LAP MEGNEVEZÉSE, LÉPTÉK:		PI-01
Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helysínrajzi számú) fejlesztése" Palackozó borászati üzem épület		7683 Helesfa HRSZ: 05/22		Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök		Idomterv építménymagasság m1:200		
MUNK A TÍPUSA:		ÉPÍTETŐ NEVE ÉS CÍME:		ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:				
engedélyezési terv építésügyi engedélyezési eljáráshoz		LISICZA Borászat 7627 Pécs, Zerge u 36/		Dr.Greg András DLA - okl. építésmérnök Veres Gábor DLA - okl. építésmérnök Kotnyek Zsófia- okl. építésmérnök Ladovics Leona		Jogosultság: É 02-1511 Jogosultság:É/1 02-1469	Aláírás: 	
								Pécs, 2025. 05. 10.

Jelenlegi beépítettség/zöldfelület/faállomány

idomterv M=1:1000





Tervezett I. ütem
beépítettség/zöldfelület/faállomány
idomterv M=1:1000



Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból digitális formában szolgáltatott vektoros adatállományból és geodéziai felmérésből készített terv.

Padlósztint:	± 0,00= bfm +170,50	
Beépítési övezet:	MKE szőlőművelési birtokközpont	
Telek mérete:	8526 m2	
Telek max. beépíthetősége:	30 %/ 2557,8 m2	
Telek meglévő beépítettsége:	133,74 m2/1,61 %	MEGFELEL!
Telek tervezett beépítettsége:	471,6 m2/5,55 %	MEGFELEL!
Előírt zöldfelületi fedettség:	30 %/ 2482,8 m2	
Meglévő zöldfelületi fedettség:	81 %/ 6929 m2	MEGFELEL!
Tervezett zöldfelületi fedettség:	64,1 %/ 5464 m2	MEGFELEL!
Megengedett legnagyobb épületmagasság:	7,5 m	
Tervezett építménymagasság:	7,50 m	MEGFELEL!
Beépítési mód:	szabadonálló/kialakult	
Elő-, oldal- hátsókert méretek:	HÉSZ/hatályos SZABÁLYOZÁSI TERV szerinti	



MUNKA MEGNEVEZÉSE:	ÉPÍTÉS HELYE, CÍME:	FELELŐS TERVEZŐ NEVE ÉS CÍME	TERV LAP MEGNEVEZÉSE, LÉPTÉKE:	
Lisicza Borászat telephely (7683 Helesfa hrsz: 05/22 helyszínrajzi számú) fejlesztése" Palackozó borászati üzem épület	7683 Helesfa HRSZ: 05/22	Dr.Greg András DLA - okl. építésszámőrök Veres Gábor DLA - okl. építésszámőrök	Beépítettség és zöldfelület m1:1000	
MUNKA TÍPUSA:	ÉPÍTETTŐ NEVE ÉS CÍME:	ÉPÍTÉS Z TERVEZŐK:		
engedélyezési terv építésügyi engedélyezési eljáráshoz	LISICZA Borászat 7627 Pécs, Zerge u 36/	Dr.Greg András DLA - okl. építésszámőrök	Jogosultság: É 02-1511	Aláírás:
		Veres Gábor DLA - okl. építésszámőrök	Jogosultság:É/1 02-1469	
		Kotnyek Zsófia- okl. építésszámőrök		
		Ladovics Leona		

Pécs
2025.05. 10.

02 Idomterv